



**КонсультантПлюс**  
надежная правовая поддержка

<Письмо> Санкт-Петербургского  
регионального центра по ценообразованию в  
строительстве от 21.11.2003 N 2003-11/П247  
"О введении дополнительных  
Территориальных элементных сметных норм  
и единичных расценок на вырезку сухих  
ветвей, лечение дупел и установку стяжек к  
сборнику ТЕРр-2001-68 СПб  
"Благоустройство"

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

Дата сохранения: 10.12.2014

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

**ПИСЬМО**  
от 21 ноября 2003 г. N 2003-11/П247

**О ВВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ  
СМЕТНЫХ НОРМ И ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА ВЫРЕЗКУ СУХИХ  
ВЕТВЕЙ, ЛЕЧЕНИЕ ДУПЕЛ И УСТАНОВКУ СТЯЖЕК  
К СБОРНИКУ ТЕРР-2001-68 СПБ "БЛАГОУСТРОЙСТВО"**

В соответствии с Порядком разработки и введения норм и расценок на работы с применением новых материалов, технологий и механизмов на территории Санкт-Петербурга:

1. Ввести с 1 ноября 2003 года дополнительные Территориальные элементные сметные нормы и единичные расценки в ценах на 01.01.2000 на вырезку сухих ветвей, лечение дупел и установку стяжек.
2. Дополнить указанными расценками сборник ТЕРр-2001-68 СПб "Благоустройство".

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

1.6. Нормами и расценками табл. 01-030, 01-031 и 01-032 предусмотрены работы по вырезке сухих ветвей, лечению простых и сложных дупел деревьев, установка металлических простых и комбинированных стяжек с целью сохранения декоративных качеств деревьев, предотвращения опасности падения отдельных скелетных ветвей в парках и садах.

1.7. Расценки разработаны в базисном уровне цен на 1 января 2000 года.

1.8. Нормами и расценками учтены, но не оговорены в составе работ мелкие вспомогательные операции, являющиеся неотъемлемой частью общего технологического процесса.

1.9. Нормами и расценками табл. 01-030 предусмотрено перемещение сухих ветвей за пределы рабочего места на расстояние до 15 м с укладкой в кучи, раскряжевка и погрузка в бортовой автомобиль. Вывозка ветвей на свалки не учтена.

1.10. В нормах и расценках не учтены затраты по обработке порубочных остатков на свалках.

1.11. Затраты времени на переезды рабочих с объекта на объект следует учитывать при составлении смет и актов выполненных работ в соответствии с дополнениями (выпуск 1) к технической части Сборника ТЕР-2001-27 СПб к разделу 09 "Обустройство дорог", приложение 2 "Затраты времени на переезд рабочих с объекта до объекта в чел.-час к расценкам табл. 27-09-31 - 49".

1.12. Стоимость переездов спецавтотранспорта и автомашин с объекта на объект следует учитывать по затратам фактического времени и километражу, используя показатели оплаты за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, публикуемые ежемесячно в журнале "Стройцена" (таблица 10).

Таблица ТЭСр 68-01-030 Вырезка сухих ветвей

Состав работ:

01. Вырезка сухих ветвей. 02. Окраска среза краской под цвет коры. 03. Выноска сухих веток на расстояние до 15 м с укладкой в кучи. 04. Раскряжевка порубочных остатков ветвей бензопилой. 05. Погрузка порубочных материалов экскаватором-погрузчиком в бортовой автомобиль.

Измеритель: 1 дерево

Вырезка 10 сухих ветвей на дереве:

68-01-030-1 - с земли и лестниц

68-01-030-2 - с автогидроподъемника

При изменении на 1 шт. количества выреза сухих ветвей на одном дереве добавлять или исключать:

68-01-030-3 - к норме 68-01-030-1

68-01-030-4 - к норме 68-01-030-2

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-01-030-1 | 68-01-030-2 | 68-01-030-3 | 68-01-030-4 |
|--------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              |                              |            |             |             |             |             |

|          |   |         |        |        |         |         |
|----------|---|---------|--------|--------|---------|---------|
| 1        | Затраты труда рабочих-строителей  | чел.-ч. | 1,25   | 1,42   | 0,18    | 0,13    |
| 1.1.     | Средний разряд работы   |         | 3,2    | 3,2    | 3,2     | 3,2     |
| 2        | Затраты труда машинистов  | чел.-ч. | 0,34   | 1,37   | 0,03    | 0,12    |
| 3        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>   |         |        |        |         |         |
| 061101   | Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 0,4 т | маш.-ч. | 0,17   | 0,17   | -       | -       |
| 331601   | Бензопилы   | маш.-ч. | 0,5    | 0,5    | 0,05    | 0,05    |
| 400001   | Автомобили бортовые до 5 т  | маш.-ч. | 0,17   | 0,17   | 0,03    | 0,03    |
| 031002   | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м   | маш.-ч. | -      | 1,03   | -       | 0,09    |
| 4        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>  |         |        |        |         |         |
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая  | т       | 0,0002 | 0,0002 | 0,00002 | 0,00002 |

Таблица ТЭСНр 68-01-031 Лечение простых и сложных дупел

Состав работ:

01. Выемка гнили из дупла и расчистка дупла до здоровой древесины. 02. Подрезка каллюса (раневой древесины) вокруг обрабатываемой поверхности дупла. 03. Обработка очищенной поверхности дупла дезинфицирующим раствором (байлетоном). 04. Окраска обрабатываемой поверхности дупла масляной краской под цвет коры дерева. 05. Сверление отверстий в стенке дерева и установка стяжек во внутренней полости дупла. 06. Закрытие входа дупла листовым железом с установкой козырька и прибивкой гвоздями. 07. Окраска металлических деталей масляной краской под цвет коры дерева. 08. Устройство местного дренажа из песка и гравия (норма 4).

Измеритель: 1 дупло

Лечение дупел с поверхностью обработки 1000 кв. см

68-01-031-1 - простых с земли и лестниц

68-01-031-2 - простых с автогидроподъемника

68-01-031-3 - сложных с земли и лестниц

68-01-031-4 - сложных с устройством дренажа

68-01-031-5 - сложных с автогидроподъемника

При изменении площади обработки поверхности дупла на 100 кв. см добавлять или исключать:

68-01-031-6 - к норме 68-01-031-1

68-01-031-7 - к норме 68-01-031-2

68-01-031-8 - к норме 68-01-031-3

68-01-031-9 - к норме 68-01-031-4

68-01-031-10 - к норме 68-01-031-5

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат             | Ед. измер. | 68-01-031-1 | 68-01-031-2 | 68-01-031-3 | 68-01-031-4 | 68-01-031-5 |
|--------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей         | чел.-ч.    | 1,7         | 1,87        | 2,71        | 3,21        | 2,32        |
| 1.1          | Средний разряд работы                    |            | 3,8         | 3,8         | 3,8         | 3,8         | 3,8         |
| 2            | Затраты труда машинистов                 | чел.-ч.    | 1,23        | 2,46        | 1,46        | 1,46        | 2,92        |
| 3            | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                |            |             |             |             |             |             |
| 400302       | Спецавтомшины типа УАЗ                   | маш.-ч.    | 1,23        | 1,23        | 1,46        | 1,46        | 1,46        |
| 031002       | Автогидроподъемники высотой подъема 18 м | маш.-ч.    | -           | 1,23        | -           | -           | 1,46        |
| 330206       | Дрели электрические                      | маш.-ч.    | 0,15        | 0,15        | 0,15        | 0,15        | 0,15        |
| 331601       | Бензопилы                                | маш.-ч.    | -           | -           | 0,3         | 0,3         | 0,3         |
| 4            | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                         |            |             |             |             |             |             |
| 101-1151     | Прокат класса А-І диам. 12 мм            | т          | 0,0106      | 0,0106      | 0,0106      | 0,0106      | 0,0106      |
| 101-1706     | Сталь листовая оцинкованная 0,5 мм       | т          | 0,00043     | 0,00043     | 0,00043     | 0,00043     | 0,00043     |
| 101-1714     | Болты строительные с гайками и шайбами   | т          | 0,0015      | 0,0015      | 0,0015      | 0,0015      | 0,0015      |

|          |   |        |        |        |        |        |        |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 101-1805 | Гвозди строительные                       | т      | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 114-0058 | Байлетон (системный фунгицид)             | кг     | 0,2    | 0,2    | 0,2    | 0,2    | 0,2    |
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая                        | т      | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 411-0001 | Вода                                      | куб. м | 0,01   | 0,01   | 0,01   | 0,01   | 0,01   |
| 408-9040 | Песок для строительных работ<br>природный | куб. м | -      | -      | -      | 0,01   | -      |
| 408-9281 | Гравий для строительных работ             | куб. м | -      | -      | -      | 0,02   | -      |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат              | Ед. измер. | 68-01-031-6 | 68-01-031-7 | 68-01-031-8 | 68-01-031-9 | 68-01-031-10 |
|--------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей          | чел.-ч.    | 0,13        | 0,14        | 0,19        | 0,19        | 0,17         |
| 1.1          | Средний разряд работы                     |            | 3,8         | 3,8         | 3,8         | 3,8         | 3,8          |
| 2            | Затраты труда машинистов                  | чел.-ч.    | -           | 0,12        | -           | -           | 0,15         |
| 3            | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                        |            |             |             |             |             |              |
| 031002       | Автогидроподъемники высотой подъема 18 м  | маш.-ч.    | -           | 0,12        | -           | -           | 0,15         |
| 331601       | Бензопилы                                 | маш.-ч.    | -           | -           | 0,03        | 0,03        | 0,03         |
| 4            | МАТЕРИАЛЫ                                 |            |             |             |             |             |              |
| 101-1151     | Прокат класса А-I диам. 12 мм             | т          | 0,00106     | 0,00106     | 0,00106     | 0,00106     | 0,00106      |
| 101-1706     | Сталь листовая оцинкованная 0,5 мм        | т          | 0,000043    | 0,000043    | 0,000043    | 0,000043    | 0,000043     |
| 101-1714     | Волты строительные с гайками и шайбами    | т          | 0,00015     | 0,00015     | 0,00015     | 0,00015     | 0,00015      |
| 101-1805     | Гвозди строительные                       | т          | 0,00001     | 0,00001     | 0,00001     | 0,00001     | 0,00001      |
| 114-0058     | Байлетон (системный фунгицид)             | кг         | 0,02        | 0,02        | 0,02        | 0,02        | 0,02         |
| 113-0246     | Эмаль ПФ-115 серая                        | т          | 0,00003     | 0,00003     | 0,00003     | 0,00003     | 0,00003      |
| 411-0001     | Вода                                      | куб. м     | 0,001       | 0,001       | 0,001       | 0,001       | 0,001        |
| 408-9040     | Песок для строительных работ<br>природный | куб. м     | -           | -           | -           | 0,001       | -            |
| 408-9281     | Гравий для строительных работ             | куб. м     | -           | -           | -           | 0,002       | -            |

Таблица ТЭСНр 68-01-032 Установка простых и комбинированных  
 стяжек

Состав работ:

01. Измерение диаметров стволов или крупных скелетных ветвей дерева и расстояний между ними. 02. Сверление отверстий в дереве. 03. Сборка и монтаж стяжек.

Измеритель: 1 стяжка

68-01-032-1 - Установка простых стяжек

68-01-032-2 - Установка простых стяжек с применением автогидроподъемника

68-01-032-3 - Установка комбинированных стяжек

68-01-032-4 - Установка комбинированных стяжек с применением автогидроподъемника

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат                          | Ед. измер. | 68-01-032-1 | 68-01-032-2 | 68-01-032-3 | 68-01-032-4 |
|--------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1            | Затраты труда рабочих-строителей                      | чел.-ч.    | 0,43        | 0,43        | 0,43        | 0,43        |
| 1.1          | Средний разряд работы                                 |            | 3,8         | 3,8         | 3,8         | 3,8         |
| 2            | Затраты труда машинистов                              | чел.-ч.    | 0,15        | 1,07        | 0,15        | 1,07        |
| 3            | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                                    |            |             |             |             |             |
| 040101       | Электростанции передвижные 2 кВт                      | маш.-ч.    | 0,15        | 0,15        | 0,15        | 0,15        |
| 031002       | Автогидроподъемники высотой подъема 18 м              | маш.-ч.    | -           | 0,92        | -           | 0,92        |
| 330206       | Дрели электрические                                   | маш.-ч.    | 0,15        | 0,15        | 0,15        | 0,15        |
| 4            | МАТЕРИАЛЫ   |            |             |             |             |             |
| (101-2259)   | Стяжки старовозрастных деревьев простые металлические | компл.     | 1           | 1           | -           | -           |
| (101-2260)   | Стяжки старовозрастных деревьев                       | компл.     | -           | -           | 1           | 1           |

|          |  |   |        |        |        |        |        |  |
|----------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 101-1151 | комбинированные металлические          |   |        |        |        |        |        |  |
|          | Прокат класса А-І диам. 12 мм          | т | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 |  |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |  |
| 101-1706 | Сталь листовая оцинкованная 0,5 мм     | т | -      | -      | 0,002  | 0,002  |        |  |

В сметных ценах на 01.01.2000

| N расценок                                      | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций  | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                     | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч |      |
|---|---|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--|------|
|   |   |               |                      | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                     |  |      |
| (Коды неучтенных материалов)                    | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов   |               |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов             |      |
| 1   | 2   | 3             | 4                    | 5                    | 6                  | 7                   | 8  | 9    |
| Табл. 68-01-030 Вырезка сухих ветвей            |   |               |                      |                      |                    |                     |  |      |
| 1 дерево  |   |               |                      |                      |                    |                     |  |      |
| 68-01-030-1                                     | Вырезка 10 сухих ветвей на дереве: с земли и лестниц  | 1 дерево      | 42,76                | 13,38                | 23,62              | 4,64                | 5,76                                     | 1,25 |
| 68-01-030-2                                     | с автогидроподъемника   | 1 дерево      | 138,30               | 15,19                | 117,35             | 20,92               | 5,76                                     | 1,42 |
| 68-01-030-3                                     | При изменении на 1 шт. количества выреза сухих ветвей на одном дереве добавлять или исключать: к расценке 68-01-030-1 | 1 дерево      | 4,65                 | 1,93                 | 2,14               | 0,34                | 0,58                                     | 0,18 |
| 68-01-030-4                                     | к расценке 68-01-030-2  | 1 дерево      | 12,30                | 1,39                 | 10,33              | 1,77                | 0,58                                     | 0,13 |
| Табл. 68-01-031 Лечение простых и сложных дупел |   |               |                      |                      |                    |                     |  |      |
| 1 дупло   |   |               |                      |                      |                    |                     |  |      |
| 68-01-031-1                                     | Лечение дупел с поверхностью обработки 1000 кв. см простых с земли и лестниц  | 1 дупло       | 284,16               | 19,55                | 103,01             | 19,43               | 161,60                                   | 1,70 |
| 68-01-031-2                                     | простых с автогидроподъемника   | 1 дупло       | 398,04               | 21,50                | 214,94             | 38,87               | 161,60                                   | 1,87 |
| 68-01-031-3                                     | сложных с земли и лестниц   | 1 дупло       | 315,51               | 31,16                | 122,75             | 23,07               | 161,60                                   | 2,71 |
| 68-01-031-4                                     | сложных с устройством дренажа   | 1 дупло       | 325,35               | 36,92                | 122,75             | 23,07               | 165,68                                   | 3,21 |
| 68-01-031-5                                     | сложных с автогидроподъемника   | 1 дупло       | 443,89               | 26,68                | 255,61             | 46,14               | 161,60                                   | 2,32 |
|   | При изменении площади обработки поверхности   |               |                      |                      |                    |                     |  |      |

|  |   |                       |        |      |       |       |             |      |
|--|---|-----------------------|--------|------|-------|-------|-------------|------|
| 68-01-031-6  | дупла на 100 кв. см до-<br>бавлять или исключать:<br>к расценке 68-01-031-1   | 1 дуп-<br>ло          | 17,66  | 1,50 | -     | -     | 16,16       | 0,13 |
| 68-01-031-7  | к расценке 68-01-031-2  | 1 дуп-<br>ло          | 28,69  | 1,61 | 10,92 | 1,90  | 16,16       | 0,14 |
| 68-01-031-8  | к расценке 68-01-031-3  | 1 дуп-<br>ло          | 18,39  | 2,18 | 0,05  | -     | 16,16       | 0,19 |
| 68-01-031-9  | к расценке 68-01-031-4  | 1 дуп-<br>ло          | 18,80  | 2,18 | 0,05  | -     | 16,57       | 0,19 |
| 68-01-031-10   | к расценке 68-01-031-5  | 1 дуп-<br>ло          | 31,82  | 1,96 | 13,70 | 2,37  | 16,16       | 0,17 |
| Табл. 68-01-032 Установка простых и комбинированных стяжек<br>1 стяжка |   |                       |        |      |       |       |             |      |
| 68-01-032-1<br>(101-2259)  | Установка простых стяжек<br>Стяжки старовозрастных<br>деревьев простые метал-<br>лические   | 1<br>стяжка<br>компл. | 106,46 | 4,94 | 4,98  | 2,24  | 96,54<br>1  | 0,43 |
| 68-01-032-2<br>(101-2259)  | Установка простых стяжек<br>с применением автогидро-<br>подъемника<br>Стяжки старовозрастных<br>деревьев простые метал-<br>лические               | 1<br>стяжка<br>компл. | 190,18 | 4,94 | 88,70 | 16,77 | 96,54<br>1  | 0,43 |
| 68-01-032-3<br>(101-2260)  | Установка комбинирован-<br>ных стяжек<br>Стяжки старовозрастных<br>деревьев комбинированные<br>металлические                                      | 1<br>стяжка<br>компл. | 127,06 | 4,94 | 4,98  | 2,24  | 117,14<br>1 | 0,43 |
| 68-01-032-4<br>(101-2260)  | Установка комбинирован-<br>ных стяжек с применением<br>автогидроподъемника<br>Стяжки старовозрастных<br>деревьев комбинированные<br>металлические | 1<br>стяжка<br>компл. | 210,78 | 4,94 | 88,70 | 16,77 | 117,14<br>1 | 0,43 |

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

| Код    | Наименование   | Ед.<br>изм. | Цена без НДС, руб.              |  |
|--------|--|-------------|---------------------------------|--|
|        |  |             | сметная<br>стоимость<br>маш.-ч. | в т.ч. оп-<br>лата труда<br>машинистов |
| 031002 | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м  | маш.-ч.     | 91,00                           | 15,80                                  |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт   | маш.-ч.     | 32,53                           | 14,90                                  |
| 061101 | Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу<br>гидравлические, грузоподъемность до 0,4 т | маш.-ч.     | 65,50                           | 15,80                                  |
| 330206 | Дрели электрические  | маш.-ч.     | 0,70                            | -                                      |

---

|        |  |         |       |       |
|--------|--|---------|-------|-------|
| 331601 | Бензопилы                                    | маш.-ч. | 1,66  | -     |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч. | 68,56 | 11,50 |
| 400302 | Спецавтомшины типа УАЗ                       | маш.-ч. | 83,66 | 15,80 |

#### СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

| Код      | Наименование   | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. |
|----------|--|----------|--------------------|
| 101-1151 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм | т        | 6440,00            |
| 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая, толщина листа 0,5 мм  | т        | 10300,00           |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами   | т        | 17670,00           |
| 101-1805 | Гвозди строительные  | т        | 9360,00            |
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая   | т        | 28800,00           |
| 114-0058 | Байлетон (системный фунгицид)  | кг       | 264,00             |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный   | куб. м   | 90,50              |
| 408-9281 | Гравий для строительных работ  | куб. м   | 159,00             |
| 411-0001 | Вода   | куб. м   | 2,16               |

---